

GRANADA, 29 DE JULIO DE 2026

Educación adjudica por 5,5 millones las obras de ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares

La Agencia de Educación contrata las obras para la creación de un nuevo edificio en el IES Blas Infante, que dotará al centro de una línea más de ESO y cuatro grupos de bachillerato y permitirá eliminar cuatro aulas prefabricadas

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Blas Infante de Ogíjares (Granada), que llevará a cabo la empresa Albaida Infraestructuras S.A. por un importe de 5.581.317,75 euros y con un plazo de ejecución previsto de 15 meses desde su inicio.

El IES Blas Infante es actualmente un centro de tipología D3, con tres líneas de educación secundaria obligatoria. La actuación recoge las obras necesarias para su ampliación a modelo D4 B22, con cuatro líneas de educación secundaria obligatoria y cuatro grupos de bachillerato (dos de Ciencias y Tecnología y dos de Humanidades y Ciencias Sociales).

Ello supondrá la creación de 260 plazas escolares, incrementando la capacidad total del centro hasta los 620 puestos (480 de ESO y 140 de bachillerato) y permitiendo la retirada de dos módulos prefabricados con dos aulas cada uno.

Para acometer esta actuación, se incorporará al recinto educativo una parcela aledaña de 3.500 metros cuadrados de superficie y se ejecutará la nueva construcción como continuación de la edificación actual. Además, en el extremo de la nueva parcela se habilitará una zona deportiva, y en el edificio ya existente se realizarán diferentes trabajos de reforma y remodelación.

El nuevo aulario tendrá una superficie construida de 2.855 metros cuadrados. En la planta baja estará la zona docente de secundaria, con cuatro nuevas aulas polivalentes, un aula de música, dramatización y audiovisuales, dos aulas de desdoble, dos aulas de apoyo y un aula de educación plástica y audiovisuales. Asimismo, contará con un aula de educación especial con aseo-vestuario adaptado, cinco seminarios y aseos comunes.

En la planta primera se ubicarán los espacios para bachillerato, compuestos por cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, un aula de tecnologías de la información y la comunicación, un aula de desdoble, otra de apoyo, aula de dibujo y aseos.

La planta sótano (que, dada la fuerte pendiente de la calle, sería planta baja) albergará el gimnasio con vestuarios, un despacho, un almacén e instalaciones. El exterior se dotará de zona de juegos, porche, pista polideportiva y zonas ajardinadas.

Por lo que respecta al edificio existente, se reformará la sala de calderas y el ascensor. En el exterior, el porche cubierto se ampliará de 140 a 310 metros cuadrados de superficie.

Bioclimatización y eficiencia energética

El nuevo edificio dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, un sistema en el que, para reducir la temperatura dentro de las aulas, se utiliza el proceso natural de enfriamiento de aire por evaporación combinado con la ventilación continua. El consumo energético es mínimo y se satisfará con la energía fotovoltaica producida en el propio centro, que contará con paneles fotovoltaicos en cubierta de 40,5 kW de potencia.

El sistema de calefacción estará compuesto por radiadores de agua caliente con caldera de gas natural. Además, el centro disfrutará de un sistema de ventilación natural, que controlará la calidad del aire mediante la apertura automática de las ventanas cuando la sonda detecte que en un espacio se ha alcanzado una concentración de CO2 por encima de la estipulada.

La ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea dentro del actual marco FEDER 2021-2027.